



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS-KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



Matakó Bt.
7090 Tamási, Szarkahegy 1. Tel.: +36 70/632 10 11
E-mail: matakobt1@gmail.com
web.: <https://matakofreewb.hu>

A költségvetés készült a Iregszemcse Község Önkormányzata részére. Az Iregszemcse, katolikus temető, ravatalozó épületének és környezetének felújítási munkáiról.

Megjegyzés:

- Az anyag elszámolása szinte napi árváltozás miatt a számlák szerint

Költségvetés neve: Ravatalozó felújítás

Leírás: Iregszemcse katolikus temető, ravatalozó épület és környezete felújítási munkái.

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 52 db

Munkanemek száma: 15

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb nem lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 20 446 182 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	5 674 059	10 280 597
2.1	ÁFA vetítési alap	15 954 656	
2.2	ÁFA	27%	4 307 757
3	A munka ára (HUF)	20 262 413	



alíírás
MATAKÓ Bt.
7090 Tamási, Szarkahegy 1.
Adószám: 26797698-1-17
Céj. szám: 17-06-007424

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	13 679
5	Építőgépek, szerszámok	0	189 228
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	163 520
23	Síkalapozás	227 456	189 216
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	150 000	498 225
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	58 573	128 619
36	Vakolás és rabilolás	609 473	2 336 000
37	Égéstermék-elvezető berendezések	0	78 548
39	Szárazépítés	412 000	674 520
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	427 330	565 166
43	Bádogozás	332 000	275 502
47	Felületképzés	312 157	1 039 228
48	Szigetelés	787 352	2 099 188
62	Kőburkolat készítése	2 187 018	1 671 674
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	170 700	358 284
Összesen (HUF)		5 674 059	10 280 597

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-8.1 (ÖN)	Bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával				
	1,60 m3	0	1 021	0	1 634	
2	02-020-8.2.2.1 (ÖN)	Kiegészítő munkák, törmelék mozgatás helyszínen, kézi erővel, talicskával, 10,0 m távolságra				
	5 m3	0	2 409	0	12 045	
Munkanem összesen (HUF)				0	13 679	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	05-006-1.1.4 (ÖN)				
	Betonkeverővel végzett munka, helyszíni billenődobos keverő, 0,75 kW-os, 150 literes				
	26 óra	0	7 278	0	189 228
	Munkanem összesen (HUF)			0	189 228

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-1.1.1.1 (ÖN) Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: I-II.				
	20 m	0	8 176	0	163 520
Munkanem összesen (HUF)				0	163 520

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	23-003-3-0222210 (ÖN)				
	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal				
	8 m3	28 432	23 652	227 456	189 216
	Munkanem összesen (HUF)			227 456	189 216

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	31-030-11.1.1.1 (ÖN)				
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig				
	5 m3	30 000	37 595	150 000	187 975
2	31-000-13.1 (ÖN)				
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból				
	50 m2	0	6 205	0	310 250
Munkanem összesen (HUF)				150 000	498 225

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-1.1.1.1.1 (ÖN)	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból				
		2,10 m3	0	30 295	0	63 620
2	33-001-1.1.2.3.1.2.1-0123153 (ÖN)	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238-240 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcscba falazva, LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsc				
		8,40 m2	6 973	7 738	58 573	64 999
Munkanem összesen (HUF)					58 573	128 619

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-4 (ÖN)	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel				
	152 m2		200	730	30 400	110 960
2	36-007-9.2-0415421 (ÖN)	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerezésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201				
	22 m2		5 049	3 358	111 078	73 876
3	36-005-21.2.4.2-0415260 (ÖN)	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér zínccsoport (0018, 0019), Cikkszám: 255331				
	130 m2		1 759	2 336	228 670	303 680
4	36-000-1.1.2 (ÖN)	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs				
	237 m2		0	2 117	0	501 729
5	36-001-1.1.1 (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban				
	177 m2		1 000	5 840	177 000	1 033 680
6	36-002-1 (ÖN)	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt				
	180 m2		0	365	0	65 700
7	36-011-6-0391213 (ÖN)	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191				
	225 m2		277	1 095	62 325	246 375
Munkanem összesen (HUF)					609 473	2 336 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-000-1.2 (ÖN) Kémények bontása, tetőn kívül				
	1 m ³	0	78 548	0	78 548
Munkanem összesen (HUF)				0	78 548

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	39-003-1.1.1.1-0210200 (ÖN) Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	48 m2	6 500	9 490	312 000	455 520
2	10-048-7.39.1.1 (ÖN) Hőszigetelés készítése, álmennyezethez, fagyapot lemezből, átszellőztethető kialakításban (rögzítés külön tételben)	50 m2	2 000	4 380	100 000	219 000
Munkanem összesen (HUF)				412 000	674 520	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.3.1-0215096 (ÖN)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204				
	48 m2	1 185	2 117	56 880	101 616	
2	42-022-1.1.1.1.3-0313020 (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310				
	50 m2	7 409	9 271	370 450	463 550	
Munkanem összesen (HUF)				427 330	565 166	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-002-1.1 (ÖN) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből	32 m	5 500	2 482	176 000	79 424
2	43-000-1 (ÖN) Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	32 m	0	1 752	0	56 064
3	43-000-5 (ÖN) Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	6 m	0	1 752	0	10 512
4	43-002-11.1 (ÖN) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből	6 m	6 000	3 577	36 000	21 462
5	43-003-2.1.1 (ÖN) Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig	40 m	3 000	2 701	120 000	108 040
Munkanem összesen (HUF)					332 000	275 502

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-011-31.1.1 (ÖN)	Speciális műanyag-diszperziós kötőanyagú falfestés, erősen szennyezett, füst,-nikotinfoltos falfelületen, vizes bázisú falfesték rendszerrel, fehér színben, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen				
		225 m2	700	1 387	157 500	312 075
2	47-000-1.21.7.1.2-0415512 (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolt felületen, Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720				
		225 m2	500	1 022	112 500	229 950
3	47-000-1.21.1.1.1.2 (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen				
		1,50 100 m2	3 500	107 894	5 250	161 841
4	47-010-2.1.2-0148295 (ÖN)	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen, Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150				
		175 m2	111	1 095	19 425	191 625
5	90-008-1-0110202 (ÖN)	Festés előtt burkolatok takarásának készítése, Takarás készítése fóliával				
		1 100 m2	8 855	2 774	8 855	2 774
6	90-008-2 (ÖN)	Festés után burkolatok takarásának felszedése				
		2 m2	0	1 679	0	3 358
7	90-008-5-0510023 (ÖN)	Festés után burkolt, mázolt falfelületek tisztítása kaparással, felmosással, AJAX általános lemosószerrel				
		1 100 m2	44	6 862	44	6 862
8	90-008-6.5 (ÖN)	Festés után nyílászáró szerkezetek tisztítása tokkal együtt, húzott síküveggel üvegezett felületekkel, 0,41-0,80 m2/db osztással				
		10 m2	0	4 745	0	47 450
9	90-009-11 (ÖN)	Festés után lámpabúrák tisztítása				
		7 db	0	657	0	4 599
10	90-009-2 (ÖN)	Festés után mosdó, mosogató, falikút, kiöntő tisztítása				
		1 db	0	2 044	0	2 044
11	90-009-3-0510021 (ÖN)	Festés után WC csésze és ülőke, bidé tisztítása, Flóraszept tisztítószerszel				
		1 db	25	876	25	876
12	47-000-1.7.1.2 (ÖN)	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen				
		1,50 100 m2	5 705	50 516	8 558	75 774
Munkanem összesen (HUF)					312 157	1 039 228

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	48-010-1.1.2.1-0091094 (ÖN)	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, MASTERPLAST Hungarocell expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x50 mm, Cikkszám: 0543-08005000					
	130 m2	3 255	10 804	423 150	1 404 520		
2	48-007-21.1.1.3-0414621 (ÖN)	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti formahabosított expandált polisztirolhab lemezzel, Cemix Expert EPS lábazati hőszigetelő lemez 20 mm, Csz: K00831902					
	22 m2	1 441	3 139	31 702	69 058		
3	48-005-1.8.3.3.1.1-0420156 (ÖN)	Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, Büsscher & Hoffmann Baruplan Wurzelfest KVD EW 45 K 4mm vastag, 4,6 kg/m2 súlyú elasztomerbitumenes (SBS) lemez poliészter fátyol hordozóval, HERBITECT® gyökérálló adalékkal, alsó felületén fólia kasírozással, bitumenlemez tetők vízszigetelésére, zöldtetők gyökérálló rétegeként, valamint tetőszigeteléseknél leterheléses védelem esetén, felső oldalán könnyű palahintéssel, H52211					
	80 m2	3 375	5 840	270 000	467 200		
4	48-000-1.1 (ÖN)	Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről					
	80 m2	0	1 022	0	81 760		
5	48-002-1.3.1.1 (ÖN)	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve					
	50 m2	1 250	1 533	62 500	76 650		
Munkanem összesen (HUF)				787 352	2 099 188		

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-003-8.1-0614471 (ÖN)	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Kaiserstein Mercato térkő 10x20x6 cm méretben, mogyoró, Cikkszám: HUTJS5256				
	290 m ²	7 016	4 870	2 034 640	1 412 300	
2	62-002-1.4.2-0619060 (ÖN)	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal				
	61 m	2 498	3 278	152 378	199 958	
3	05-002-1.2.1.2 (ÖN)	Döngőlővel végzett munka, kézi vezetéssel, belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig, 110kg tömegig, 2,0 kW-os, 50kg				
	8 óra	0	7 427	0	59 416	
Munkanem összesen (HUF)				2 187 018	1 671 674	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.6 (ÖN)					
	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről					
	150 m	0	1 095	0	164 250	
2	71-000-1.11 (ÖN)					
	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése					
	20 db	0	1 095	0	21 900	
3	71-002-1.2 (ÖN)					
	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ²					
	150 m	370	292	55 500	43 800	
4	71-010-1.4.1 (ÖN)					
	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s)					
	12 db	6 000	9 855	72 000	118 260	
5	71-001-27.1 (ÖN)					
	Szerelvények, szélesség: 70 mm-ig					
	24 db	2 300	1 241	55 200	29 784	
6	71-023-2.1.1.2 (ÖN)					
	Elektromos fűtőpanel szerelése és beüzemelése, fali tartókonzollal szerelve, konvekciós fűtéssel, 230V, 2000W teljesítményig, 18 vagy 20 cm magas kivitelben					
	2 db	54 670	1 825	109 340	3 650	
Munkanem összesen (HUF)				292 040	381 644	